

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงาน อบต.แม่ฮี้
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๑,๑๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๒๙ ม.
๔. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๖๑,๐๒๐. บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๕.๑ .ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง BOQ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 ๑. นางกิงดาว คณะเจริญ
 ๒. นายประพนธ์ ตานันท์
 ๓. นางณิชนน ฝั้นก้อม
 ๔. ส.อ.ศุภชัย แก้วคำ
 ๕. นายวรสิทธิ์ คำเขียว

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างในงานก่อสร้างทาง(BOO.)

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สี ครอบคลุมกิจการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		จำนวน		พื้นที่		งบ		
สถานที่	ภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5 ต.แม่สี อ.เวียงชัย จ.แม่ฮ่องสอน				พื้นที่ก่อสร้าง		645.00 ตร.ม.		
ระยะทาง	0.129	กม.	ระยะทาง	กม.	-	ถึง	กม.	-	
ประเภทของผิวจราจร	คอนกรีตเสริมเหล็ก		ความกว้าง	5.00	ม.	ความหนา	0.15	ม.	
ประเภทของโครงสร้าง			กว้างข้างละ	-	ม.	รูปแบบที่			
กำหนดราคา	เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560		ราคาประเมิน		งบประมาณ		26.00-26.99 บาท/ลิตร		
ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท.)	Fr	ราคาต่อหน่วย(Fr)	รวมงบ
1	ถนนลูกรังสายทางเป็นบริเวณใหม่		ตร.ก.	645.00	3.54	2,283.30	1,3074	4.63	2,985.18
2	ถนนทรายถมผิวพื้นผิว		ตร.ม.	32.25	798.78	25,760.65	1,3074	1,044.37	33,679.48
3	ถนนโหล่ทาง		ตร.ม.	-	-	-	-	-	0.00
4	ถนนผิวจราจร ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม. (เสริมเหล็ก wire mesh Dia.4x6 มม@20*30cm)		ตร.ก.	645.00	482.19	311,012.56	1,3074	630.47	406,617.80
5	ถนน Longitudinal Joint DB 12		ม.	122.00	45.60	5,582.40	1,3074	19.62	7,690.64
6	ถนน Contraction joint RB 19		ม.	55.00	139.73	7,685.15	1,3074	182.68	10,047.56
7	ถนน Expansion joint RB 19		ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานติดตั้งเสา PRR.								
	8.1	ขนาด Dia, 0.30 m. ติดเสา, กิ่ง 3	เมตร	-					
	8.2	ขนาด Dia, 0.40 m. ติดเสา, กิ่ง 3	เมตร	-					
	รวมยกยอดไป								
	รวมยกยอดมา								
	8.3	ขนาด Dia, 0.60 m. ติดเสา, กิ่ง 3	เมตร	-					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					352,624.05			461,020.69
	คิดเป็นเงินประมาณ								461,020.00
	(ตัวอักษร)			(เขียนพจนานุกรมพร้อมทั้งมีชื่อรายการ)					

