

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านทรายขาว หมู่ที่ ๒
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดยาว ๓๑.๐๐ ม. ความกว้าง(ในโค้ง) ๐.๓๐ ม. ความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.
ความหนา ๐.๑๐๐ ม. ฝารวมยาว ๒๐.๐๐ ม.
๔. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๕,๒๓๓.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๕.๑ .ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง BOQ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 ๑. นางกิ่งดาว คณะเจริญ
 ๒. นายประพนธ์ ตานันท์
 ๓. นางณิชนัน ฝั้นก้อม
 ๔. ส.อ.ศุภชัย แก้วคำ
 ๕. นายวรสิทธิ์ คำเขียว

กำหนดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายขาว หมู่ 2 ต.แม่ธิ อ.ป่าจ.แม่ฮ่องสอน
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต.แม่ธิ
 ข้อมูลขนส่ง ราคาน้ำมัน 30.00-30.99 บาท/ลิตร
 ระยะทางขนส่ง กม.
 ราคา/ลบ.ม. บาท/ลบ.ม.
 ราคา/ตัน บาท/ตัน

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
 ความยาว 31.00 เมตร
 ความกว้าง(ในโค้ง) 0.30 เมตร
 ความลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร
 ความหนา 0.100 เมตร

ช่องที่ 1 ลำดับ ที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย/บาท	ช่องที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดดินด้วยแรงงานคน	10.85	ลบ.ม.	201.50	2,186.28	1.3624	274.52	2,978.54	
2	งานทรายถม	1.08	ลบ.ม.	1,129.76	1,220.14	1.3624	1,539.18	1,662.31	
3	งานคอนกรีตหยาบ	0.78	ลบ.ม.	2,832.74	2,209.54	1.3624	3,859.32	3,010.27	
4	งานคอนกรีตโครงสร้างรวมไม้แบบ	3.78	ลบ.ม.	4,477.29	16,924.16	1.3624	6,099.86	23,057.47	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็กเส้นกลม RB.6 mm. - เหล็กเส้นกลม RB.9 mm. - เหล็กฉาก 50 x 50 ทน 4 มม.	96.35	กก.	35.04	3,376.10	1.3624	47.74	4,599.75	
		146.70	กก.	34.58	5,073.03	1.3624	47.11	6,911.04	
			กก.	-	-	-	-	-	-
6	ฝ้าราง คสล. 0.40 x 0.50 ม.	40.00	ฝ้า	234.92	9,396.82	1.3624	320.06	12,802.23	
7	ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ท่อ	155.61	155.61	1.3624	212.00	212.00	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					40,541.68			55,233.61	
								รวมประมาณราคาทั้งสิ้น	55,233.00

ตัวหนังสือ (ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

15 ต.ค. 61

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางกิ่งดาว คณะเจริญ)
ปลัด อบต.แม่ธิ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประพนธ์ คานันท์)
ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางณิชนัน สันก้อม)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ส.อ.ศุภชัย แก้วคำ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรสิทธิ์ คำเขียว)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....
 ลงชื่อ.....นายก อบต.แม่ธิ
 (นายสมบุญรัตน์ พรหมรังษี)